

## Circular Aclaratoria – N°1

## Rehabilitación, refacción y puesta en valor del edificio de LRA 5 RN Rosario Estudios

A continuación, se detallan aquellas cuestiones que se deberán considerar de los siguientes ítems correspondiente **EX -2021-118935164- -APN-GERN# RTA REHABILITACIÓN, REFACCIÓN Y PUESTA EN REGIMEN DEL EDIFICIO ESTUDIOS AM, FM, AUDITORIO Y OFICINAS:**

2.5. Retiro de revestimiento de placas de granito en fachada de ingreso. NO SE RETIRARÁ NADA. SE LIMPIARÁN y PULIRAN para RESALTAR SU BRILLO y COLOR.

4.6. Banquina bajo mesada de cocina. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

4.8. Provisión y amurado de estructuras de perfiles doble T del NPI 20. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

5.2. Provisión y colocación de solado cerámico. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

5.6. Provisión y colocación de zócalos cerámicos h: 8cm. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

6.2. Revestimiento Cerámico en cocina 2do nivel y en local sanitario 2do nivel. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

8.2. Herrajes. INCORPORAR LOS BARRALES APERTURA EN CASA DE ESCAPE correspondiente según normas vigentes en ÍTEM 9.1 Acondicionamiento Puerta de Ingreso al edificio.

9.5 Ejecución de escalera de servicio de seguridad para acceso a Grupo Generador de Energía hacia azotea 2do nivel. NO SE REALIZA EL ÍTEM.

10.1 Instalación Eléctrica. CONSIDERAR ZONA de INTERVENCION SEGÚN PLANO P03.

XI Tableros.

Tablero Seccional de Transferencia – TSTT (unit): SE ACLARA QUE SE DEJARA LA CANALIZACIÓN Y CAÑERÍA NECESARIA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE 25 KVA para Grupo Electrónico a instalar en otra etapa y no previsto esta licitación-

XII Grupo Generador. NO SE REALIZA EL ÍTEM. Pasa para futura compulsa.

10.3 Instalación Sanitaria. SE TRABAJARÁ en el SANITARIO VESTUARIO AUDITORIO.

PLANO / P 15. Presenta ERROR. SE RESPETA APARTADO 5.9 retiro y reemplazo completo de escenario.

PLANO / P 18. Placa Acústica tipo Andina Desmontable se instalará en Auditorio, Estudios 2 FM, Control 1 AM, Control 2 FM, Paso y Paso 1, Sala Grabación.

PLANO / P 14. Presenta ERROR, en Estudios 1 AM y 2 FM. SE INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO.

PLANO / P 11. Se ACLARA que tareas de Pintura INCLUYE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE, INCLUYE 1er y 2 do piso: muros, cielorrasos, carpinterías madera e hierros.

PLANO / P 21. Revestimientos. Se Aclaran definiciones y locales: -REFERENCIA: LINEA ROJA - Revestimiento Acústico Tipo Fonac 0.61 x 0.61 desde 1.10 hasta

cielorraso en locales: Coordinación, Control 1 AM y Control 2 FM, Estudios 2 FM, Coordinación FM, Paso y Paso 1, y Sala de Grabación.

- REFERENCIA: LINEA AZUL - Revestimiento Acústico Tipo Fonac 0.61 x 0.61 hasta cielorraso en local Auditorio.

- REFERENCIA: LINEA VERDE - Limpieza y reparación de juntas revestimientos placas travertino en perímetro locales Hall acceso y Hall Auditorio y Pasillo Central de 1 er piso.

\*Se adjunta informe de EPE sobre consumos del inmueble Radio Nacional 5 y se informa que la Factibilidad, está en trámite iniciado por la Administración de LN5.



Energía de Santa Fe

### SOLICITUD DE SUMINISTRO DE POTENCIA (GENERAL)

Plan:	08	Ruta:	8501	Folio:	03600	Ds.:	000
-------	----	-------	------	--------	-------	------	-----

Domicilio del Suministro

Calle:	Córdoba	N°	1331
--------	---------	----	------

Titular: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOC. DEL ESTADO

Nombre y Apellido			
D.N.I.	C.U.I.T.	30-71124718-8	Categ

Responsable o Apoderado

Nombre y Apellido	Jorge Ramirez		
Teléfono:	0341-4217143	Domicilio:	Córdoba 1331 Rosario
Actividad:	Director		

### DATOS TÉCNICOS

CARGA	Cant.	Pot.	kW
Iluminación	58	0,50	18,60
Electrodomésticos	06	1,00	1,00
Equipos de Computación	16	0,40	8,65
Aire Acondicionado	20	1,50	77,10
Calefacción	03	0,70	--
Ventiladores	--	--	--
Ascensores	01	4,80	4,50
Motores	--	--	1,00
Máquinas metal mecánicas	--	--	--
Soldadoras	--	--	--
Compresores	--	--	--
Transmisor	01	8,50	8,50
TOTAL POTENCIA INSTALADA EN KW (P.I.)			119,35
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.S.) (De 60% a 80%)			70
DEMANDA MÁXIMA SIMULTÁNEA (P.I. x F.S.)			83,55

### SUMINISTRO DE OBRA

Iluminación			
Maquinas para la Construcción			
TOTAL POTENCIA INSTALADA EN KW (P.I.)			
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.S.) (De 60% a 80%)			
DEMANDA MÁXIMA SIMULTÁNEA PARA OBRA (P.I. x F.S.)			

FIRMA

**Lic. Jorge A. Ramirez**  
Director

LRA 5 - Radio Nacional  
Energía de Santa Fe

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe

GERENCIA COMERCIAL

Sucursal Ciudadana Rosario Norte-Oficina Comercial Alberdi

Suministros Especiales

Av. Alberdi 1091 P.A. 2000 Rosario -0341-4207853-4375757

[www.epe.santafe.gov.ar](http://www.epe.santafe.gov.ar)

ACLARACIÓN



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Circular N° 1 - Licitación Pública 01/2022 RNA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.